

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Nazwa robót: Malowanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Błażeja 12D w
Poznaniu

Lokalizacja: 61-608 Poznań, ul.Błażeja 12D

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Błażeja 12D w Poznaniu
61-608 Poznań, ul.Błażeja 12D

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 26-05-2025

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
Nazwa robót: Malowanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Błażeja 12D w
Poznaniu
Lokalizacja: 61-608 Poznań, ul.Błażeja 12D
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Błażeja 12D w Poznaniu
61-608 Poznań, ul.Błażeja 12D

PRZEDMIAR	Strona 1	26-05-2025
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	SYKAL-002281
1	Malowanie elewacji	

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Nazwa robót: Malowanie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Błażeja 12D w Poznaniu

Lokalizacja: 61-608 Poznań, ul.Błażeja 12D

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Błażeja 12D w Poznaniu
61-608 Poznań, ul.Błażeja 12D

PRZEDMIAR

Strona 1

26-05-2025

SYKAL-002281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Malowanie elewacji		
1	10	KNR 240-01-01-01-00	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	761,51
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Elewacja wschodnia	$4,95 \cdot (4,25 + 7,69 + 1,5 + 2 \cdot 1,0 + 4,2 + 4,25) + 3,11 \cdot 0,25 \cdot 2$		119,81
		2 Elewacja zachodnia	$7,2 \cdot (4,25 + 9,49 + 5,89 + 4,25 + 2 \cdot 1,2) + 5,63 \cdot 3,11$		206,73
		3 Elewacja północna	$(8,59 + 1,2) \cdot 7,2 + 7,5 \cdot 6,45$		118,86
		4 Elewacja południowa	$(8,59 + 1,2) \cdot 7,2 + 7,5 \cdot 6,45$		118,86
		5 Attyka	$0,56 \cdot (12,49 \cdot 2 + 14,59 \cdot 2)$		30,33
		6 Murki oporowe	$0,85 \cdot 4,75 \cdot 4 + (0,85 + 1,6) \cdot 4,75 \cdot 2 \cdot 4$		39,43
		7 Garaże	$(3,6 + 1,09) \cdot 2,12 + (7,79 + 1,09) \cdot 2,75 + 11,40 \cdot 2,12 + 1,63 \cdot (3,6 + 7,79)$		77,10
		8 Słupy	$((0,35 \cdot 2 + 0,42 \cdot 2) \cdot 2 + 0,35 \cdot 4 \cdot 5) \cdot 2,1$		21,17
		9 Kominy	$0,7 \cdot (0,84 \cdot 2 + 1,04 \cdot 2 + 0,64 \cdot 2 + 1,04 \cdot 2 + 0,76 \cdot 2 + 0,51 \cdot 2 + 1,03 \cdot 2 + 1,48 \cdot 2 + 1,51 \cdot 2 + 0,51 \cdot 2) + 0,64 \cdot 0,95 \cdot 2 + (1,24 \cdot 2 + 0,64) \cdot 2,39 \cdot 2$		29,23
1	20	KNKB 003-06-04-05-00	Uzupełnienie tynku zewn z suchej mieszanki droбноziarnistej	m ²	5,00
1	30	WKNR W202-03-18-01-00	Analogia:Uszczelnianie silikonem akrylowym rys w tynku elewacji	metr	30,00
1	40	KNR 404-04-04-07-00	Rozebranie elewacji z desek nietynkowanych przy głównym wejściu - przyjęto 10%	m ²	2,62
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$(4,29 + 0,5 \cdot 2) \cdot 4,95 \cdot 0,10$		2,62
1	50	WKNR W202-10-36-02-00	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - jak w pkt 1.40	m ²	2,62
1	60	KNR 401-06-14-01-00	Analogia:Czyszczenie i malowanie elementów drewnianych lakierobejcą impregnującą np. Sadolin Extra lub równoważną o podobnych parametrach w kolorze do ustalenia z Inwestorem	m ²	26,19
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$(4,29 + 0,5 \cdot 2) \cdot 4,95$		26,19
1	70	KNR 240-02-02-10-03	Gruntowanie 1x podłoży zewnętrznych środkiem gruntującym pod farby silikonowe	m ²	761,52
1	80	KNR 240-02-02-05-01	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków fakturowych farbą silikonową w kolorze białym	m ²	761,52
1	90	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien i tarasów folią	m ²	489,77
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Okna i drzwi	$(0,9 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 4 + 1,8 \cdot 2 \cdot 2 + 1,8 \cdot 2 \cdot 7 + 2,7 \cdot 2 + 2,7 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 8 + 4,5 \cdot 2 \cdot 1 + 1,8 \cdot 0,6 \cdot 5 + 2,7 \cdot 0,9 \cdot 2 + 2,7 \cdot 1,5 + 3,6 \cdot 1,5 + 2,5 \cdot 2 \cdot 5 + 3,1 \cdot 2,35 + 3,1 \cdot 2,9 + 3,6 \cdot 2 \cdot 2 + 2,7 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3)$		283,11
		2 Tarasy	$36,9 + 31,5 + 4,44 + 66,59 + 4,44 + 62,79$		206,66
1	100	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	543,75
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$5,0 \cdot 27,5$		137,50
		2	$7,5 \cdot 27,5$		206,25
		3	$(7,5 \cdot 10,0 + 5,0 \cdot 5,0) \cdot 2$		200,00