

Zapytanie ofertowe

1. Ułożenie nowej powłoki z papy Izobit Super 20 W-PYE 250 S53 SBS – 780 m²
Budynek wielorodzinny 3 kondygnacyjny o wysokości 10,5 m. Dach płaski o spadzie 3%.
2. Wykonanie opierzenia kominów z blachy.
6 szt. kominów o wymiarach 2,60 x 0,70 m
1 szt. komin o wymiarach 5,25 x 0,70 m
3. Oczyszczenie rynien (blacha stalowa ocynkowana) oraz pomalowanie wnętrza rynien farbą np. US-Coat US11 lub inną o podobnych właściwościach. Preferowany kolor farby szary lub jasny antracyt.
W przypadku wykrycia nieszczelności na łączeniach rynien wymagane ich usunięcie.
Łączna długość rynien 135 m.
4. Malowanie zewnętrznej części rynien oraz opierzenia pod rynnami (blacha stalowa ocynkowana) farbą np. US-Coat US11 lub inną o podobnych właściwościach. Preferowany kolor farby szary lub jasny antracyt.
Nie wymagamy malowania spodniej strony opierzenia pod rynnami.
Łączna długość rynien 135 m, szerokość opierzenia 0,3 m
5. Malowanie opierzenia dachu (blacha stalowa ocynkowana) farbą np. US-Coat US11 lub inną o podobnych właściwościach. Preferowany kolor farby szary lub jasny antracyt.
Łączna długość opierzenia 34 m, szerokość 0,5 m
6. Montaż siatek przeciw ptakom na kominach lub modyfikacja istniejących siatek. Siatki mają umożliwić łatwy dostęp kominiarza do przewodów kominowych.
7. Instalacja 8 szt. turbowentów.
Kwestia powyższa stanowi odrębne zagadnienie do uzgodnienia. Wykonawca winien wyrazić gotowość do wykonania montażu na życzenie zamawiającego.

Przesłana oferta powinna zawierać:

1. Łączną cenę netto z wyszczególnioną stawkę oraz kwotę VAT za wykonanie pokryć dachu papą
2. Cenę netto wykonania 1m² pokrycia dachu papą
3. Łączną cenę netto z wyszczególnioną stawkę oraz kwotę VAT za wykonanie opierzenia kominów.
4. Łączną cenę netto z wyszczególnioną stawkę oraz kwotę VAT za czyszczenie i malowanie wewnętrznych powierzchni rynien.
5. Łączną cenę netto z wyszczególnioną stawkę oraz kwotę VAT za malowanie pozostałych elementów blaszanych dachu.
6. Łączną cenę netto z wyszczególnioną stawkę oraz kwotę VAT za wykonanie całości prac.
7. Gwarancję na wykonane prace.
8. Proponowany termin oraz czas wykonania prac.
Preferowany termin czerwiec – sierpień 2025.
9. Czas interwencji w przypadku wykrycia nieszczelności dachu.

UWAGI:

1. Miejsce wykonania prac Gaj Wielki ul. Nowa 2; 64-530 Kaźmierz
2. Wszystkie malowane elementy powinny zostać przed wykonaniem konserwacji oczyszczone z zabrudzeń.
3. Wykonane opierzenia kominów winny zostać pomalowane identycznie jak pozostałe elementy blaszane.
4. Zamontowana papa powinna być zagięta przy rynnach. Zagięcie winno wynosić minimum 5 cm.
5. W przypadku obmiaru końcowego wykonawca ma prawo do zapłaty dodatkowej za każdy 1m² wykonanego pokrycia pod warunkiem, iż różnica ta jest większa niż 1% podanej wstępnie powierzchni. Przyjmuje się, że wartością graniczną jest powierzchnia 8 m².
6. Termin na złożenie oferty do 26-05-2025

Oferty oraz pytania proszę kierować na mail:

ac6667@wp.pl

Kontakt

Wspólnota Mieszkaniowa Gaj Wielki ul. Nowa 2
64-530 Kaźmierz
Andrzej Czajczyński
tel. 503964196