

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa robót: Remont balkonów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Parkowej 5a, 7, 9 w Kórniku

Lokalizacja: ul. Parkowa 5a, 7, 9
62-035 Kórnik

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5a, 7, 9 w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5a

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Nazwa robót: Remont balkonów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Parkowej 5a, 7, 9 w Kórniku
Lokalizacja: ul. Parkowa 5a, 7, 9
62-035 Kórnik
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5a, 7, 9 w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5a

PRZEDMIAR	Strona 1	
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	SYKAL-002281
1	Remont balkonów budynek 5a	

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa robót: Remont balkonów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Parkowej 5a, 7, 9 w KórnikuLokalizacja: ul. Parkowa 5a, 7, 9
62-035 KórnikInwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Parkowa 5a, 7, 9 w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5a

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont balkonów budynek 5a		
1	10	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokolikami	m ²	38,27
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Balkon prosty	$((1,17*3,02)+(1,92*0,11)+(0,66*2*0,08))*6$		23,10
		2 Balkon zaokrąglony	$(3,14*1,17*1,17/2+2,30*0,11+0,63*0,1*2)*6$		15,17
1	20	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	36,31
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Balkon prosty	$3,02*1,28*6$		23,19
		2 Balkon zaokrąglony	$(3,14*1,18*1,18)/2*6$		13,12
1	30	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	13,56
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Balkon prosty	$(1,17*2+3,02)*0,25*6$		8,04
		2 Balkon zaokrąglony	$3,68*0,25*6$		5,52
1	40	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na balkonach betonowych	m ²	36,31
1	50	Kakulacja własna	Wycięcie pasa izolacji termicznej na grubość 10 cm i wysokość 10 cm celem cofnięcia cokolika	metr	12,84
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Balkon prosty	$0,55*2*6$		6,60
		2 Balkon zaokrąglony	$0,52*2*6$		6,24
1	60	KNR B002-02-01-01-00	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych (wsp. do R=2)	m ²	36,31
1	70	932-03-05-01-00	Reprofilacja ubytków betonu zaprawa typu PCC	dm ³	24,00
1	80	KNR B002-02-10-01-00	Wykonanie warstwy szpęgnej na powierzchniach konstrukcji betonowych poziomych zaprawą cementowo-polimerową	m ²	36,31
1	90	KNR B002-04-15-06-00	Podkład posadzkowy szybkowiązący - wykonanie warstwy spadkowej grubości 40mm (od 30mm do 50mm)	m ²	36,31
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	36,31		36,31
1	100	WKNR W202-05-14-03-01	Obróbki krawędzi balkonów z blachy alucynk gr. 0,55 mm	m ²	13,56
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	13,56		13,56
1	110	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów i tarasów	m ²	40,13
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Balkon prosty	$3,02*1,28*6+3,02*0,10*6$		25,01
		2 Balkon zaokrąglony	$(3,14*1,18*1,18)/2*6+3,34*0,1*6$		15,12
1	120	932-01-10-01-00	Uszczelnienie styku ściana -taras taśmą dylatacyjną	metr	38,16
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Balkon prosty	$3,02*6$		18,12
		2 Balkon zaokrąglony	$3,34*6$		20,04
1	130	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne	m ²	3,82
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Balkon prosty	$3,02*0,10*6$		1,81
		2 Balkon zaokrąglony	$3,34*0,10*6$		2,00
1	140	KNR 202-26-09-01-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie płyt gr 9cm do ścian	m ²	3,82
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Balkon prosty		1,81
		2	Balkon zaokrąglony		2,00
1	150	KNR 202-26-12-07-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	3,82
1	160	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie klejowej	m ²	36,31
1	170	KNR 202-28-09-02-00	Cokoliki z płytek GRES 10x30 cm na zaprawie klejowej typu S1	metr	38,16
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Balkon prosty	3,02*6		18,12
		2 Balkon zaokrąglony	3,34*6		20,04
1	180	KNR 202-28-10-02-00	Okladziny progów z płytek GRES 10*30 cm na zaprawie klejowej typu S1	m ²	1,93
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Balkon prosty	1,92*0,10*6		1,15
		2 Balkon zaokrąglony	1,30*0,10*6		0,78
1	190	Kalkulacja własna	Uzupełnienie uszkodzonych miejsc na styku balkon - elewacja oraz spodów balkonów	kmpl	1,00
1	200	KNR 202-26-30-05-00	Malowanie pasów elewacji oraz spodów balkonów farbą silikonową	m ²	27,71
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pasy elewacji między balkonami	(2,30+1,80*2+1,20*2)*2*0,30		4,98
		2 Spody balkonów prostych	3,02*1,17*4		14,13
		3 Spody balkonów zaokrąglonych	3,14*1,17*1,17/2*4		8,60
1	210	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	m ³	3,76
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	36,31*0,10+12,84*0,1*0,1		3,76
1	220	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	150,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	7,50*5,0*4		150,00